



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077418-49	Nº SICONV 914803	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHUELO - RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA PETROLINA MARIA DA CONCEIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF RIACHUELO/RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN									359.730,01	
1.			RUA PETROLINA MARIA DA CONCEIÇÃO					-	359.730,01	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	21.247,88	
1.1.1.	Composição	PROP.ADM	Administração Local	VG	1,00	17.135,39	BDI 1	21.247,88	21.247,88	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.619,42	
1.2.1.	ORSE-SE	00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M2	6,00	352,07	BDI 1	436,57	2.619,42	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	265.836,42	
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.325,90	0,10	BDI 1	0,12	279,11	RA
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.325,90	73,43	BDI 1	91,05	211.773,20	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	930,36	46,62	BDI 1	57,81	53.784,11	RA
1.4.			CALÇADAS					-	67.837,47	
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.000,53	53,41	BDI 1	66,23	66.265,10	RA
1.4.2.	SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	11,70	33,64	BDI 1	41,71	488,01	RA
1.4.3.	SINAPI	07324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	11,70	74,74	BDI 1	92,68	1.084,36	RA
1.5.			PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.188,82	
1.5.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	82,50	BDI 1	102,30	204,60	RA
1.5.2.	SICRO-DNIT	5213452	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UND	2,00	208,55	BDI 1	258,60	517,20	RA
1.5.3.	SICRO-DNIT	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	2,00	100,41	BDI 1	124,51	249,02	RA
1.5.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	840,00	1,17	BDI 1	1,45	1.218,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077418-49	Nº SICONV 914803	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE RIACHUELO - RN	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA RUA PETROLINA MARIA DA CONCEIÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 10-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF RIACHUELO/RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN									369.730,01

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIACHUELO/RN

Local

segunda-feira, 7 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO DE PAIVA MACIEL

CREA/CAU: 211202570-8

ART/RRT: RN20220478266

RECURSO
↓