ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

CNPJ. 08.364.655/0001-50

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: PRAÇA NO LARGO DA RUA JOVELINO COSTA

LOCAL: RIACHUELO/RN

1 - INTRODUÇÃO

As especificações descritas têm por objetivo estabelecer as normas técnicas que deverão ser obedecidas na execução das obras, bem como as principais características dos materiais a serem empregados.

Serão adotadas as seguintes convenções e siglas no transcorrer deste documento:

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
NB: Normas Brasileiras da ABNT
MB: Métodos Brasileiro da ABNT
EB : Especificações Brasileira da ABNT
PEB: Projeto de Especificação Brasileira da ABNT
RN: Referência de Nível.

2 - DO OBJETO DESTE MEMORIAL

O projeto destina-se a criar um canteiro central tipo praça na Rua Jovelino Costa com a finalidade de tornar duas ruas transitáveis onde hoje se apresenta como um largo. Dessa forma trazendo mais segurança e área arborizada para a população.

03 – QUADRO DE ÁREAS

PRAÇA	
AMBIENTE	**ÁREA (m²)**
ÁREA TOTAL	332,16
ÁREA DE PISO	241,66
ÁREA DE JARDINS	90,50

4 - DISPOSIÇÃO GERAL

O pessoal deverá ser experiente e esmerado, tanto em seguir as especificações, como no acabamento dos serviços.

À FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de ordenar a exclusão dos serviços incompatíveis com as especificações.

È terminantemente proibida a alteração de qualquer especificação de material sem o prévio consentimento do projetista.

5 - TRABALHOS PRELIMINARES

5.1 - LIMPEZA DO TERRENO

Este serviço será executado de modo a deixar completamente livre, não só a área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte de materiais. Constará de capinação, destocamento que possam prejudicar os trabalhos de construção, removendo-se todos os entulhos.

6 - MOVIMENTO DE TERRA

6.1 - ATERRO

Será executado com material arenoso, isento de substâncias orgânicas, em camadas sucessivas de 20cm, convenientemente molhada e apiloadas, manual ou mecanicamente.

7 - PISO

O piso deverá ser de tijolo intertravado de 6cm assentado sobre colchão de areia e travados com blocos tipo guia.

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda parte elétrica deverá estar dentro das normas da COSERN.

9 - LIMPEZA GERAL

A obra será entregue completamente limpa, com pisos e revestimentos tratados conforme sua natureza e o entulho da obra será retirado.

Marjorie Leão de Medeiros Lima
Arquiteto e Urbanista – CAU A34622-5