


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
 Av. Luiz Gonzaga Cavalcanti, 346, Riachuelo - RN, 59470-000
 CNPJ:08.364.655/0001-50

ORÇAMENTO

OBRA: PRAÇA NO LARGO DA RUA JOVELINO COSTA						FONTE: SINAPI 03/2021			DATA	BDI
LOCAL: RIACHUELO/RN									01/06/21	24,70%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UND.	PREÇO UNIT - SEM BDI	PREÇO UNIT - COM BDI	PARCIAL			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$3.524,71	
1.1	00051-ORSE/SE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	m²	R\$324,62	R\$404,80			R\$2.428,80	
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	374,03	m²	R\$2,35	R\$2,93			R\$1.095,91	
2		MOVIMENTO EM TERRA							R\$243,57	
2.1	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	34,50	m³	R\$5,66	R\$7,06			R\$243,57	
3		PISO							R\$37.365,28	
3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	214,14	m	R\$41,34	R\$51,55			R\$11.038,92	
3.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	55,78	m	R\$44,32	R\$55,27			R\$3.082,96	
3.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	241,66	m²	R\$52,85	R\$65,90			R\$15.925,39	
3.4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	20,80	m	R\$134,65	R\$167,91			R\$3.492,53	
3.5	12789/ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTE A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA DESEMPOLADO	4,00	und	R\$768,04	R\$956,37			R\$3.825,48	
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICA/HIDRÁULICA							R\$22.450,86	
4.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	1,00	und	R\$134,11	R\$167,24			R\$167,24	
4.2	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	1,00	und	R\$128,43	R\$160,15			R\$160,15	
4.3	01199/ORSE	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	2,00	und	R\$50,50	R\$62,97			R\$125,94	
4.4	101529	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	1,00	und	R\$952,37	R\$1.187,61			R\$1.187,61	
4.5	12833	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM LED, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 180W, 4000K, 220V, E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, COM ANTEPARO, DA ILUMATIC, MOD LPL ARES OU SIMILAR	3,00	und	R\$5.562,66	R\$6.936,64			R\$20.809,92	
5		DIVERSOS							R\$15.919,74	
5.1	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	8,00	und	R\$389,46	R\$485,66			R\$3.885,28	
5.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	90,50	m²	R\$8,79	R\$10,96			R\$991,88	
5.3	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	1,50	m²	R\$42,38	R\$52,85			R\$79,28	
5.4	87530	87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	3,00	m²	R\$27,28	R\$34,02			R\$102,06	
5.5	5045	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	3,00	und	R\$1.234,85	R\$1.539,86			R\$4.619,58	
5.6	100611	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	3,00	und	R\$735,09	R\$916,66			R\$2.749,98	
5.7	02409/ORSE	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM.	16,00	und	R\$175,00	R\$218,23			R\$3.491,68	
VALOR TOTAL						R\$ 79.504,16				
O presente orçamento importa em R\$ 79.504,16 (SETENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)										

O presente orçamento importa em R\$ 79.504,16 (SETENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)


 ELTON ANTUNES DE A. PEREIRA
 ENGENHEIRO CIVIL- CREA: 211712808-4