



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074599/2020	Nº SICONV 908587/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO-RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO SAPO.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE DE	MUNICÍPIO / UF RIACHUELO/RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE DE RIACHUELO/RN									308.348,94	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE DE RIACHUELO/RN					-	308.348,94	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	23.878,41	
1.1.1.	Composição	PROP. ADM	Administração Local	-	1,00	19.256,78	BDI 1	23.878,41	23.878,41	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.231,58	
1.2.1.	SEINFRA	C3299	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	6,00	703,17	BDI 1	871,93	5.231,58	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	277.485,55	
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.566,38	0,07	BDI 1	0,09	230,97	RA
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.566,38	77,81	BDI 1	96,48	247.604,34	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	855,46	27,95	BDI 1	34,66	29.650,24	RA
1.4.			PINTURA E SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	1.753,40	
1.4.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	128,32	2,96	BDI 1	3,67	470,93	RA
1.4.2.	SICRO-DNIT	5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	3,00	112,28	BDI 1	139,23	417,69	RA
1.4.3.	SICRO-DNIT	5213453	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UND	3,00	232,47	BDI 1	288,26	864,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIACHUELO/RN
Local

quinta-feira, 2 de setembro de 2021

Responsável Técnico
Nome: ELTON ANTUNES DE A. PEREIRA
CREA/CAU: 2117128084



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074599/2020	Nº SICONV 908587/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO-RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO SAPO.			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 06-2020.xls')	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE DE	MUNICÍPIO / UF RIACHUELO/RN	BDI 1 24,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRITOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE DE RIACHUELO/RN									
Data									
					ART/RRT:	0			

RECURSO
←